



철판 호이스트 인양 중 러그 파단·낙하 사고

철판에 용접한 인양용 러그가 파단돼
철판이 떨어지며 인근 작업자를 덮쳐 사망.



사고 경위

언제	2026.08.20 15:43	무엇을	호이스트와 용접 러그를 이용한 철판 인양
어디서	인천 미추홀구 기계·설비 제조 사업장	어떻게	철판에 용접한 인양용 러그가 파단돼 철판이 떨어지며 인근 작업자를 덮쳐 사망
누가	해당 작업 근로자	확인범위	중대재해 사이렌 공개 카드

사고 흐름

01

철판 인양 준비

02

러그 용접부 하중

03

러그 파단·철판 낙하

04

맞음 사고 발생

위험요소

- 1 러그 강도 미확인
- 2 용접부 결함
- 3 낙하구역 내 접근

작업 전 조치사항

- 1 하중에 맞는 러그 선정
- 2 용접부 사전검사
- 3 저높이 시험인양
- 4 낙하구역 출입통제

러그 강도와 용접부를 확인한 뒤 시험인양하세요